

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการ	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สโมสรมักศึกษา) และ อาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด ( สี่งวด )

**งวดที่ 1** จำนวนเงิน 10% (ร้อยละสิบ ของเงินทำสัญญาจ้าง) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1 อาคารอเนกประสงค์ (สโมสรมักศึกษา)

1.1 รื้อถอนทั้งหมด พร้อมขนไป

2 อาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

2.1 รื้อถอนทั้งหมด พร้อมขนไป

2.2 งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.3 งานเดินท่อร้อยสายไฟในผนัง แล้วเสร็จ

**งวดที่ 2** จำนวนเงิน 15% (ร้อยละสิบห้า ของเงินทำสัญญาจ้าง) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1 อาคารอเนกประสงค์ (สโมสรมักศึกษา)

1.1 เสนอ Shop Drawing รูปแบบ 3D งานปรับปรุงพื้นเวที และฉากหลังเวที

1.2 งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.3 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ ( ไม่รวมงานบนเวที )

2 อาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

2.1 งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.2 งานผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบทั้งหมด แล้วเสร็จ

**งวดที่ 3** จำนวนเงิน 25% (ร้อยละยี่สิบห้า ของเงินทำสัญญาจ้าง) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1 อาคารอเนกประสงค์ (สโมสรมักศึกษา)

1.1 งานกรุผนังไม้สังเคราะห์ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.2 งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.3 งานปรับปรุงเวทีทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.4 งานระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ

2 อาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

2.1 งานประตู และม่านประตูทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.2 งานติดตั้งบังเชิงผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.3 งานระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ ( ไม่รวมงานเชื่อมต่อระบบ )

**งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)** จำนวนเงิน 50% (ร้อยละห้าสิบ ของเงินทำสัญญาจ้าง) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

1 อาคารอเนกประสงค์ (สโมสรมักศึกษา)

1.1 งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.2 งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.3 งานอื่นๆที่กำหนดไว้ตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างก่อนส่งมอบ

2 อาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

2.1 งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.2 งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.3 งานอื่นๆที่กำหนดไว้ตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างก่อนส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2421 / 2565.

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรนักศึกษา และ งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

ประเภท : งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 , ปร. 5

จำนวน 6 แผ่น

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและรายการก่อสร้างฯ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานปรับปรุงอาคารสโมสรนักศึกษา	1,996,000.00	Factor F	
2	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)	1,486,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( ตัวอักษร )	3,482,000.00 ( สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน )	- เงินประกันผลงานหัก	0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายอุเทน มุกเเย )

วิทยากรชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายฉลองรัฐ ทองกันทา )

วิทยากรชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายปิยะมิตร ปญญฤทธิ์ )

พนักงานสถาปนิก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2421 / 2565

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรนักศึกษา


ประเภท : งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและรายการก่อสร้างฯ

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	811,606.00	1.3060	1,059,957.44	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานครุภัณฑ์	936,200.00	1.0000	936,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,996,157.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,996,000.00	
		( ตัวอักษร )	( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )		
ขนาดพื้นที่อาคาร โดยประมาณ			450.00 ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ			4,435.56 บาท / ตารางเมตร		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
( นายอุเทน มุกเย )  
วิทยากรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายชลองรัฐ ทองกันทา )  
วิทยากรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์ )  
พนักงานสถาปนิก

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและรายการก่อสร้างฯ

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ : สยผจ.พล. 14/65 อ.

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
	หมวดงานอาคาร								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					455,140.00	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง		รวม					244,866.00	
3	หมวดงานระบบระบายอากาศ		รวม					20,800.00	
4	หมวดงานอื่นๆ		รวม					90,800.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงเป็นเงินประมาณ							811,606.00	
	หมวดงานครุภัณฑ์								
5	หมวดงานครุภัณฑ์		รวม					936,200.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์เป็นเงินประมาณ							936,200.00	
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. คร่าว T-BAR 60 x60 ซม.	180.00	ตร.ม.	415.00	74,700.00	52.00	9,360.00	84,060.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบรอยต่อเรียบ หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	270.00	ตร.ม.	292.00	78,840.00	75.00	20,250.00	99,090.00	
1.2	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังไม้สังเคราะห์ ชนิดบังใบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	110.00	ตร.ม.	260.00	28,600.00	69.00	7,590.00	36,190.00	
1.3	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60 x60 ซม.	350.00	ตร.ม.	350.00	122,500.00	222.00	77,700.00	200,200.00	รวมปูนทราย
1.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ติดสติ๊กเกอร์ฝ้า	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.5	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% (SHIELD) ชนิดทากายใน	300.00	ตร.ม.	33.00	9,900.00	30.00	9,000.00	18,900.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% (SHIELD) ชนิดทากายนอก	150.00	ตร.ม.	44.00	6,600.00	34.00	5,100.00	11,700.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							455,140.00	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง								
2.1	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมความใสที่ฝ้าเพดาน กลม 6 นิ้ว พร้อมหลอด LED ขั้วหลอด E27 ขนาดไม่น้อยกว่า 15W	176.00	ชุด	350.00	61,600.00	115.00	20,240.00	81,840.00	
2.2	สวิทซ์ไฟฟ้า								
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว	8.00	ชุด	52.00	416.00	80.00	640.00	1,056.00	
2.3	เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ ชากลม-แบน มีกราวด์	21.00	ชุด	130.00	2,730.00	90.00	1,890.00	4,620.00	
2.4	งานเดินสายร้อยท่อ สำหรับดวงโคม เต้ารับ	197.00	จุด	400.00	78,800.00	150.00	29,550.00	108,350.00	
2.6	ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 36 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ 250 A 25kA และงานเดินสายเมนไฟฟ้า 3 เฟส	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
2.7	Circuit Breaker 30A	18.00	อัน	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง							244,866.00	

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและรายการก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ : สยผจ.พล. 14/65 อ.

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบระบายอากาศ								
3.1	พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	13.00	ชุด	1,200.00	15,600.00	400.00	5,200.00	20,800.00	
	รวมหมวดงานระบบระบายอากาศ							20,800.00	
4	หมวดงานอื่นๆ								
4.1	งานร้อยถอนฝ้าเพดาน	380.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,500.00	9,500.00	ร้อยขึ้นไป
4.2	งานร้อยถอนพื้นหินขัด	340.00	ตร.ม.	-	-	50.00	17,000.00	17,000.00	ร้อยขึ้นไป
4.3	งานร้อยถอนชุดเกล็ดระบายอากาศ	110.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,200.00	2,200.00	ร้อยกอง
4.4	งานร้อยถอนดวงโคมไฟฟ้า , สวิตช์ไฟฟ้า , เต้ารับไฟฟ้า และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าอื่นๆ	20.00	งาน	-	-	30.00	600.00	600.00	ร้อยกอง
4.5	งานร้อยถอนพัดลมติดผนัง	8.00	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	ร้อยกอง
4.6	งานปรับปรุงพื้นที่ ขีดพื้นไม้ทำสีย้อมไม้พร้อมทาน้ำยาเคลือบผิว	112.00	ตร.ม.	100.00	11,200.00	170.00	19,040.00	30,240.00	
4.7	งานปรับปรุงฉากหลังเวที กรุ wallpaper ไวนิล	94.00	ตร.ม.	250.00	23,500.00	80.00	7,520.00	31,020.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ							90,800.00	
5	หมวดงานครุภัณฑ์ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)								
5.1	ไฟแสงสว่างอุกเดิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สำหรับไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5.1	เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
5.3	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU.	14.00	ชุด	65,900.00	922,600.00	-	-	922,600.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							936,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2421 / 2565

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

ประเภท : งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยการสาธารณสุขสุรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

กำหนดราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและรายการก่อสร้างฯ


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	577,387.00	1.3070	754,644.81	Factor F
2	งานครุภัณฑ์	731,600.00	1.0000	731,600.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,486,244.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,486,000.00	
	( ตัวอักษร )		( หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน )		


ขนาดพื้นที่อาคาร โดยประมาณ

256.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

5,804.69 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
( นายอุเทน มุกเย )  
วิทยากรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายสงรัฐ ทองกันทา )  
วิทยากรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายปิยะมิตร ปุญญฤทธิ์ )  
พนักงานสถาปนิก

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารอนุบาลประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ : สยผจ.พล. 09/64 อ.

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและรายการก่อสร้างฯ

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปงานก่อสร้าง</b>								
	<b>หมวดงานอาคาร</b>								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					479,831.00	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					97,556.00	
	<b>รวมวัสดุและค่าแรงเป็นเงินประมาณ</b>							577,387.00	
	<b>หมวดงานครุภัณฑ์</b>								
3	หมวดงานครุภัณฑ์ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)		รวม					731,600.00	
	<b>รวมหมวดงานครุภัณฑ์เป็นเงินประมาณ</b>							731,600.00	
1	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
1.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	16.00	ชุด	-	-	30.00	480.00	480.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนผนังโครงเคร่าเหล็ก	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อกอง
1.2	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	165.00	ตร.ม.	360.00	59,400.00	56.00	9,240.00	68,640.00	
	- ฉาบปูนเรียบ อิฐมวลเบา	280.00	ตร.ม.	64.00	17,920.00	82.00	22,960.00	40,880.00	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี สองด้าน	90.00	ตร.ม.	350.00	31,500.00	130.00	11,700.00	43,200.00	
1.3	งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x60 ซม.	254.00	ตร.ม.	350.00	88,900.00	222.00	56,388.00	145,288.00	ระบุสี / ฉาบ ภายหลัง (รวมปูนทราย)
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป ( วัสดุ UPVC) สูง 9.8 ซม.	64.00	เมตร	145.00	9,280.00	45.00	2,880.00	12,160.00	
1.4	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก (มอก.2321-2549)	205.00	ตร.ม.	44.00	9,020.00	34.00	6,970.00	15,990.00	ระบุสีภายหลัง
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน (มอก.2321-2549)	511.00	ตร.ม.	33.00	16,863.00	30.00	15,330.00	32,193.00	ระบุสีภายหลัง
1.5	งานประตู่								
	- ประตู D1	4.00	ชุด	26,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	รวมค่าแรง
	- ม่านทึบแสง 100% บริเวณบานประตู D1 ( ปริมาณ 9.8 ตร.ม. / บาน )	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							479,831.00	
2	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>								
2.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 โคม 2 x18 วัตต์ ขนาด 30 x120 ซม.	24.00	ชุด	800.00	19,200.00	135.00	3,240.00	22,440.00	
2.2	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	8.00	ชุด	52.00	416.00	80.00	640.00	1,056.00	
2.3	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน	18.00	ชุด	130.00	2,340.00	90.00	1,620.00	3,960.00	
2.4	งานเดินท่อ + ร้อยสาย	42.00	จุด	400.00	16,800.00	150.00	6,300.00	23,100.00	
2.5	ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 18 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ 100 A 25kA	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
2.6	Circuit Breaker 30A	10.00	อัน	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2.7	งานเชื่อมต่อเมนไฟฟ้า	1.00	L.S.	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า</b>							97,556.00	

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (กัลปพฤกษ์)

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ : สยผจ.พล. 09/64 อ.

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและรายการก่อสร้างฯ

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานครุภัณฑ์ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)								
3.1	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (มอก.)	2.00	ถัง	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
3.2	จอร์ับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	1.00	จอ	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
3.3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
3.4	โทรทัศน์ LED TV ขนาด 65 นิ้ว 4K พร้อมอุปกรณ์แขวนผนัง ความละเอียด 3,840 x 2,160 พิกเซล	4.00	เครื่อง	30,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
3.5	เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU.	8.00	เครื่อง	63,900.00	511,200.00	-	-	511,200.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)								731,600.00	